

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW

BUDOWA ULICY JASKÓŁCZA W SKWIERZYNIE

ROBOTY DROGOWE

Lp	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 4511200-0							
1	D-01.00.00						
1.1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,25		
1.2		D-01.03.02	Zamontowanie rur osłonowych typu A-160 PS na kolidujących kablach z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. III	m	208,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 4511200-0							
2	D-02.00.00						
2.1		D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odleg.do 5 km wraz z utylizacją	m ³	358,66		
2.2		D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane ręcznie z wbudowaniem w nasyp grunt kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzebywarstw zagęszczanychwoda.	m ³	42,01		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE							
REGULACJA URZĄDZEŃ KOD CPV 45233140-2							
3	D-03.00.00						
3.1		D-03.02.01a	Wymiana i regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantowych	szt.	6,00		
3.2		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	6,00		
3.3		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych.	szt.	4,00		
RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ:							
PODBUDOWY KOD CPV 45233330-1							
4	D-04.00.00						
4.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 1307+300+116+94=1817	m ²	1 817,00		

4.2		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu. 440+592=1032	m ²	1 307,00		
4.3		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach z tłuczni kamiennego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu. 116+94=210	m ²	210,00		
RAZEM PODBUDOWY							
5	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233252-0				
5.1		D-05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. 440+592=1032	m ²	1 307,00		
5.2		D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 168+189+35=392	m ²	210,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE							
6	D-07.00.00		OZNAKOWANIE PIONOWE KOD CPV 4523320-8				
6.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 70 mm.	szt.	7,00		
6.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu MAŁEGO wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze).	szt.	1,00		
6.3		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	1,00		
6.4		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średniego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	5,00		
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU							
7	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233140-2				
7.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 20 17+152=169	m	404,00		

7.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	131,00			
7.3		D-08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	300,00			
7.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	100,00			
7.5		D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu B20 pod ściek 249*0,3*0,23=17,18	m ³	17,18			
RAZEM ELEMENTY ULIC								
RAZEM KOSZTORYS:								