

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW

BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W SKWIERZYNIE

ROBOTY DROGOWE

Lp	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0							
1	D-01.00.00						
1.1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,95		
1.2		D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z odwiezieniem materiałów na odl. do 2 km - miejsce wskazane przez inwestora.	szt.	7,00		
1.3		D-01.02.04	Demontaż słupków do znaków drogowych z wywiezieniem na odl. do 2 km - miejsce wskazane przez inwestora.	szt.	4,00		
1.4		D-01.03.02	Zamontowanie rur osłonowych typu A-160 PS na kolidujących kablach z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. III $24,9+59,4=84,30$	m	208,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0							
2	D-02.00.00						
2.1		D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odleg.do 5 km - dowóz gruntu na nasyp	m ³	292,92		
2.2		D-02.01.01	Wykonaniu wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km z formowaniem i zagęszczeniem nasypów oraz zwilżeniem w miarę potrzeby wodą.	m ³	479,82		
2.3		D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane ręcznie z wbudowaniem w nasyp grunt kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzebywarstw zagęszczanychwoda.	m ³	368,42		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE							
REGULACJA URZĄDZEŃ KOD CPV 45233140-2							
3	D-03.00.00						
3.1		D-03.02.01a	Wymiana i regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych, gazowych i hydrantowych	szt.	5,00		

3.2		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych.	szt.	1,00		
3.3		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych.	szt.	22,00		
RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ:							
4	D-04.00.00		PODBUDOWY KOD CPV 45233330-1				
4.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 4836+1505+113=6454	m ²	6 454,00		
4.2		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu.	m ²	4 836,00		
4.3		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach z tłucznia kamiennego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu.	m ²	113,00		
RAZEM PODBUDOWY							
5	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233252-0				
5.1		D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/25, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m ²	4 836,00		
5.2		D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA) 0/12.8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	4 836,00		
5.3		D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	113,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE							
6	D-07.00.00		OZNAKOWANIE PIONOWE KOD CPV 4523320-8				
6.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 70 mm.	szt.	21,00		

6.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu MAŁEGO wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze).	szt.	7,00		
6.3		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	7,00		
6.4		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średniego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	9,00		
6.5		D-07.02.01	Montaż tablicy prowadzącej i tabliczek pod znakami - folia odblaskowa II generacji.	szt.	2,00		
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU							
7	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233140-2				
7.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 20	m	1 791,00		
7.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	265,00		
7.3		D-08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	1 505,00		
7.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	855,00		
RAZEM ELEMENTY ULIC							
8	D-0900.00		ZIELEŃ KOD CPV 45112730-1				
8.1		D-04.01.01	Wykonanie koryta pod trawniki iścieżkę w gruncie kat. III na głębokość 10 cm z wywiezieniem na odl. 5 km i utylizacja.	m ²	1 405,00		

8.2		D-09.01.01	Założenie trawnika z rolki po uprzednim rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm i roczną pielęgnacją.	m ²	1 405,00		
RAZEM ZIELEŃ							
RAZEM KOSZTORYS:							