

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW**PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA de 90 W ULICY
SPORTOWEJ W SKWIERZYNIE****SIĘĆ GAZOWA KOD CPV 45231220 - 3**

Lp	Nr specyfikacji	Opis robót	J.m,	Ilość	Cena jedn,	Wartość
1	ST 03	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	87,50		
2	ST 03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,00		
3	ST 03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	111,00		
4	ST 03	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie Krotność = 1,25	m2	111,00		
5	ST 01	Wykopy liniowe	m3	205,95		
6	ST 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zagęszczenie ręczne do stopnia ld=0,95.	m3	22,70		
7	ST 02	Montaż sieci gazowej z rur w zwojach dn 90 mm, PE 80 HD SDR11	m	113,10		
8	ST 02	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.	11,00		
9	ST 02	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 mm o połączeniach zgrzewanych	m	110,00		
10	ST 02	Połączenie gazociągu za pomocą kolana PE 80 SDR11 dn 90/30 st.	szt.	1,00		
11	ST 02	Połączenie gazociągu za pomocą mufy PE 80 SDR11 dn 90	szt.	1,00		

12	ST 02	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 160 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	m	113,10		
13	ST 01	Warstwa ochronna rurociągu z piasku drobno i średnioziarnistego - grubość 30 cm ponad wierzch rury - zagęszczenie ręczne do stopnia $I_d=0,95$.	m ³	45,40		
14	ST 02	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi - taśma lokalizacyjna szer. 60 mm z wkładką z taśmy o przekroju 10x0,1 mm	m	113,10		
15	ST 02	Oznakowanie trasy gazociągu tablicami orientacyjnymi	kpl.	4,00		
16	ST 01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³	137,85		
17	ST 01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	68,19		
18	ST 01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	68,19		
19	ST 03	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z kosztami składowiska	m ³	22,20		
20	ST 03	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	22,20		
RAZEM						
OGÓŁEM WARTOŚĆ INWESTYCJI NETTO						