

Budowa drogi gminnej na teren Regionalnego Parku Przemysłowego
przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
				nazwa	ilość		
CPV 45100000-8							
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
*	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	*	*	*	*
	<u>D.01.01.01</u>		<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>	*	*	*	*
1		011	Roboty pomiarowe na drogach gminnych	kpl.	1,00		
	<u>D.01.02.01</u>		<u>Usunięcie drzew lub krzaków</u>	*	*	*	*
2		022	Ścinanie drzew o średnicy 15-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	16,00		
3		022	Ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	15,00		
4		064	Karczowanie krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu	m ²	140,00		
	<u>D.01.02.02</u>		<u>Usunięcie warstwy humusu</u>	*	*	*	*
5		011	Zdjęcie warstwy humusu o gr średnio 40 cm na odkład	m ³	195,00		
6		011	Zdjęcie warstwy humusu o gr średnio 40 cm z odwozem	m ³	825,00		
	<u>D.01.02.04</u>		<u>Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń</u>	*	*	*	*
7		063	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z podbudową (z odwozem)	m ²	68,00		
8		251	Rozebranie barier drogowych stalowych	mb	50,00		
9		011	Demontaż istniejącego słupka prowadzącego U-1b	szt.	1,00		
*	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8	*	*	*	*
	<u>D.02.01.01</u>		<u>Wykonanie wykopów</u>	*	*	*	*
10		011	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV (z odwozem)	m ³	31,00		
	<u>D.02.03.01</u>		<u>Wykonanie nasypów</u>	*	*	*	*
11		012	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-IV z dokopu (z dowozem)	m ³	3 924,00		
CPV 45200000-8							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ							
*	D.04.00.00	*	PODBUDOWY - CPV 45233000-9	*	*	*	*
	<u>D.04.01.01</u>		<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koroty pod konstrukcje nawierzchni)</u>	*	*	*	*
12		031	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m ²	1 594,00		
	<u>D.04.03.01</u>		<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	*	*	*	*
13		011	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	1 336,00		
14		012	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	1 241,00		
15		031	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	1 336,00		
16		032	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	1 241,00		
	<u>D.04.04.02</u>		<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	*	*	*	*
17		024	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 510,00		
	<u>D.04.05.01</u>		<u>Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</u>	*	*	*	*
18		021	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem (z dowozu) Rm=2,5 MPa, gr. warstwy 10 cm	m ²	1 582,00		
	<u>D.04.07.01</u>		<u>Podbudowa z betonu asfaltowego</u>	*	*	*	*
19		011	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego BA 0/25,0 (z dowozu) gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1 242,00		

*	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	*	*	*	*
	<u>D-05.02.01</u>		<u>Nawierzchnia tłuczniowa</u>	*	*	*	*
20		011	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (z dowozu) na połączeniu pomiędzy jezdnią bitumiczną a istniejącą drogą gruntową. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	50,00		
	<u>D-05.03.01</u>		<u>Nawierzchnia z kostki kamiennej</u>	*	*	*	*
21		041	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	128,00		
	<u>D-05.03.05</u>		<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	*	*	*	*
22		051	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8. gr. Warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 226,00		
	<u>D-05.03.11</u>		<u>Frezowanie</u>	*	*	*	*
23		051	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej jezdni drogi krajowej gr. Warstwy 4 cm (z odwozem)	m ²	130,00		
	<u>D-05.03.13</u>		<u>Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA</u>	*	*	*	*
24		051	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/9,6. gr. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	130,00		
*	D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8	*	*	*	*
	<u>D.06.01.01</u>		<u>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych</u>	*	*	*	*
25		011	Plantowanie, humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z odkładu	m ²	1 908,00		
*	D. 07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5	*	*	*	*
	<u>D 07.01.01</u>		<u>Oznakowanie poziome</u>	*	*	*	*
26		012	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe (cienkowarstwowe)	m ²	116,00		
27		014	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane (cienkowarstwowe)	m ²	2,00		
	<u>D 07.02.01</u>		<u>Znaki drogowe pionowe</u>	*	*	*	*
28		021	Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 70 mm	szt.	3,00		
29		031	Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu A	szt.	2,00		
30		051	Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu B	szt.	1,00		
	<u>D 07.02.02</u>		<u>Słupki prowadzące i krawędziowe</u>	*	*	*	*
31		012	Ustawienie słupków krawędziowych U-2	szt.	2,00		
	<u>D 07.05.01</u>		<u>Bariery ochronne stalowe</u>	*	*	*	*
32		012	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych typu SP-06	mb	46,00		
*	D. 08.00.00		ELEMENTY ULIC- CPV 45233000-0	*	*	*	*
	<u>D 08.01.01b</u>		<u>Krawężniki betonowe</u>	*	*	*	*
33		013	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie z oporem z betonu B15	mb	60,00		

WARTOŚĆ NETTO [zł]

PODATEK VAT [zł]

WARTOŚĆ BRUTTO [zł]