

**45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
Montaż tablicy reklamowej na działce nr 404/1 w Skwierzynie.**

Identyfikator kosztorysu: Tablica reklamowa dz.404

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka	ilość	miary
1	Tablica reklamowa.			
1.1	45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Fundamenty.			
10	ST-01.00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m 3,0*2,0*1,5 1,5*1,5*1,5*2	m3		15,75
			9,00	
			6,75	
20	ST-02.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,0*2,0*0,1 1,5*1,5*0,1*2	m3		1,05
			0,60	
			0,45	
30	ST-03.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zębrowane 438,3/1000	t		0,44
			0,44	
40	ST-03.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie 37,1/1000	t		0,04
			0,04	
50	ST-02.00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3 3,0*2,0*0,4 1,5*1,5*0,4*2	m3		4,20
			2,40	
			1,80	
60	ST-02.00 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, obwód do 1 m 0,6*0,6*1,2*4	m3		1,73
			1,73	
70	ST-02.00 Dowóz mieszanki betonowej - kl.betonu B-25 4,2+1,73	m3		5,93
			5,93	
80	ST-04.00 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe (3,0+2,0)*2*0,4 (1,5+1,5)*2*0,4*2 (3,0*2,0)-0,6*0,6 (1,5*1,5-0,6*0,6)*2 (0,6+0,6)*2*4*1,2 0,6*0,6*4	m2		31,18
			4,00	
			4,80	
			5,64	
			3,78	
			11,52	
			1,44	
			31,18	
90	ST-01.00 Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.III-IV 15,75-(1,05+4,2+1,73)	m3		8,77
			8,77	

**1.2 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Montaż tablicy reklamowej.**

Tablica reklamowa dz.404

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	ST-05.00 Wykonanie i montaż konstrukcji słupów S-1A,S-1B,S-2A,S-2B. (288,9+288,9+284,3+284,3)/1000	t	1,15
		1,15	
110	ST-05.00 Wykonanie i montaż stężeń ST-1,ST-2 i ST-3. (68+68+77,8+37,6)/1000	t	0,25
		0,25	
120	ST-05.00 Konstrukcje podwieszane - wykonanie i montaż ram reklamowych RM-1. (453+453)/1000	t	0,91
		0,91	

----- Koniec wydruku -----