

Montaż tablicy reklamowej na działce nr 537/1 w Skwierzynie.

Identyfikator kosztorysu: Kopia Tablica reklamowa dz.537

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka	ilość	miary	
1	Tablica reklamowa.				
1.1	Fundamenty.				
10	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3			15,75
	3,0*2,0*1,5		9,00		
	1,5*1,5*1,5*2		6,75		
20	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			1,05
	3,0*2,0*0,1		0,60		
	1,5*1,5*0,1*2		0,45		
30	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zebrowane	t			0,44
	438,3/1000		0,44		
40	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t			0,04
	37,1/1000		0,04		
50	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3	m3			4,20
	3,0*2,0*0,4		2,40		
	1,5*1,5*0,4*2		1,80		
60	Stupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, obwód do 1 m	m3			1,73
	0,6*0,6*1,2*4		1,73		
70	Dowóz mieszanki betonowej - kl.betonu B-25	m3			5,93
	4,2+1,73		5,93		
80	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe	m2			31,18
	(3,0+2,0)*2*0,4		4,00		
	(1,5+1,5)*2*0,4*2		4,80		
	(3,0*2,0)-0,6*0,6		5,64		
	(1,5*1,5-0,6*0,6)*2		3,78		
	(0,6+0,6)*2*4*1,2		11,52		
	0,6*0,6*4		1,44		
			31,18		
90	Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.III-IV	m3			8,77
	15,75-(1,05+4,2+1,73)		8,77		
1.2	Montaż tablicy reklamowej.				
100	Wykonanie i montaż konstrukcji słupów S-1A,S-1B,S-2A,S-2B.	t			1,15
	(288,9+288,9+284,3+284,3)/1000		1,15		
110	Wykonanie i montaż stężeń ST-1,ST-2 i ST-3.	t			0,25
	(68+68+77,8+37,6)/1000		0,25		
120	Konstrukcje podwieszane - wykonanie i montaż ram reklamowych RM-1.	t			0,91
	(453+453)/1000		0,91		

----- Koniec wydruku -----