

## KOSZTORYS OFERTOWY

<b>REMONT ULICY DEMOKRATYCZNEJ W SKWIERZYNIE</b>							
<b>ROBOTY DROGOWE</b>							
Lp	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0</b>				
1.1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,15		
1.2		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą - wywiezienie materiału z terenu budowy i przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odległość 3 km.	m	129,39		
1.3		D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej - wywiezienie materiału z terenu budowy i przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odległość 3 km.	m <sup>2</sup>	213,62		
1.4		D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - wywiezienie materiału z terenu budowy i przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odległość 3 km.	m	138,00		
1.5		D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm z wywiezieniem urobku na odległość 5 km	m <sup>2</sup>	92,35		
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
2	D-03.00.00		<b>REGULACJA URZĄDZEŃ KOD CPV 45233140-2</b>				
2.1		D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantowych	szt.	10,00		
2.2		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00		
<b>RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ:</b>							
3	D-04.00.00		<b>PODBUDOWY KOD CPV 45233330-1</b>				
3.1		D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm wraz z wywiezieniem gruntu kat. III na odległość 5 km i utylizacją.	m <sup>2</sup>	104,00		
3.2		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie grunt kat. III 104+317=421,0	m <sup>2</sup>	421,00		

3.3		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	104,00		
3.4		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach z tłucznia kamiennego warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	104,00		
3.5		D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/25 27,23*2,5=68	t	68,00		
<b>RAZEM PODBUDOWY</b>							
4	D-05.00.00		<b>NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233252-0</b>				
4.1		D-05.03.11	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia gr. Warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 5 km - miejsce wskazane przez inwestora. 803,0+92,35=895,35	m <sup>2</sup>	895,35		
4.2		D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/25, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m <sup>2</sup>	803,00		
4.3		D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m <sup>2</sup>	803,00		
4.4		D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	104,00		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>							
5	D-07.00.00		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME KOD CPV 45233221-4</b>				
5.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 70 mm.	szt.	6,00		
5.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu MAŁEGO wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze).	szt.	2,00		
5.3		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu średniego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	4,00		

5.4		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałem cienkowarstwowym (farba do znakowania dróg) -linie na skrzyżowaniach i przejścia, wykonywanie mechanicznie $(5,5*4*0,5)*2+(2,7+2,7)*0,375=24,02$	m <sup>2</sup>	24,02		
<b>RAZEM ORGANIZACJA RUCHU</b>							
6	D-08.00.00		<b>ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233140-2</b>				
6.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 20	m	178,00		
6.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	104,00		
6.3		D-08.05.01	Ułożenie ścieków betonowych 50x28x10x8,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonum B-20	m	247,00		
6.4		D-08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	317,00		
6.5		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	232,00		
6.6		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	41,00		
<b>RAZEM ELEMENTY ULIC</b>							
7			<b>ZIELEŃ KOD CPV 45112730-1</b>				
7.1		D-04.01.01	Wykonanie koryta pod trawnik w gruncie kat.III głębokość koryta 10 cm	m <sup>2</sup>	164,00		
7.2		D-09.01.01	Założenie trawnika z rolki poprzednim rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm i roczna pielęgnacją	m <sup>2</sup>	164,00		
<b>RAZEM ZIELEŃ</b>							
<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>							