

Projekt

z dnia 7 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 7 marca 2011 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  
Skwierzyna w miejscowości Gościnowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Skwierzynie uchwala co następuje:

**Rozdział 1.**

**Przepisy ogólne**

**§ 1.** 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Skwierzyna”, uchwalonego uchwałą Nr XII/130/99 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo, zwany dalej „planem”.

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1,
- 2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna, stanowiący załącznik nr 2,
- 3) rozstrzygnięcie w sprawie wniesionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3,
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 16 ha, położony w miejscowości Gościnowo, w granicach określonych na załączniku nr 1.

**§ 2.** Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku,
- 3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi stać ściana budynku; ustalenie nie dotyczy takich elementów jak schody, balkony okapy dachu i wykusze,
- 4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonej przez rzut poziomy budynku, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych tj.: schody zewnętrzne, daszki, markizy, występy dachowe, oświetlenie zewnętrzne itp.,
- 5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem literowym bądź cyfrowo-literowym,
- 6) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub utrudniający życie, a polegający na emitowaniu hałasu, drgań, zanieczyszczeń nieprzyjemnych zapachów i podobnych,
- 7) zabudowie willowej – należy przez to rozumieć budynki wielorodzinne, w których można wydzielić maksymalnie cztery lokale mieszkalne.

## **Rozdział 2.**

### **Ustalenia ogólne**

**§ 3.** Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych, scalania oraz łączenia i podziału nieruchomości.

1. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) ustala się zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
- 2) wymagania geometrii dachu określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połączeń dachowych nad lukarnami, wykuszami tarasami i wejściami,
- 3) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu,
- 4) zakazuje się umieszczania na terenach dróg: tymczasowych obiektów usługowych, wolnostojących nośników reklamowych i reklam na słupach oświetleniowych,
- 5) dopuszcza się wyniesienie poziomu podłogi parteru budynków maksymalnie 0,5 m ponad uśrednioną rzędną działki,

6) dopuszcza się wydzielanie ciągów pieszych o szerokości maksymalnej 4 m na terenach oznaczonych symbolem MN.

2. Ustala się, że terenem przestrzeni publicznej jest ogólnodostępny teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ.

3. Zasady łączenia i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki, z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych,

2) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej.

**§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.**

1. Ustala się ograniczenie uciążliwości do granic zajmowanej działki.

2. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.

3. Ustala się, że obszar planu jest objęty ochroną przed hałasem, który pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a dopuszczalne poziomy hałasu są określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych.

**§ 5. Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego.**

1. W granicach obszaru objętego planem znajduje się stanowisko archeologiczne Gościnowo nr 24, AZP 46-13: ślady osadnictwa z okresu pradziejów i późnego średniowiecza, w którego granicach oraz bezpośrednim sąsiedztwie należy zapewnić nadzór archeologiczny lub przeprowadzenie badań archeologicznych na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlegających ochronie, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Skwierzyny. Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.

**§ 6. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej.**

1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem nastąpi poprzez:

1) istniejące drogi styczne do granicy planu,

2) istniejącą publiczną drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

3) projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDW5.

2. Ustala się nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla każdego budynku na działce, w tym miejsc w budynkach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.

3. Ustala się nakaz zapewnienia minimum 3 miejsc postojowych dla każdego budynku usługowego lub usługowo – mieszkalnego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MN.

#### § 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

1. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej pod ziemią na terenach dróg publicznych, terenach dróg wewnętrznych i terenie zieleni urządzonej.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu na pozostałych terenach.

3. Ustala się zaopatrzenie w wodę z planowanej sieci wodociągowej oraz z indywidualnych ujęć wody, zlokalizowanych na działkach.

#### 4. Zasady odprowadzania ścieków:

1)ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez planowaną sieć kanalizacji sanitarnej,

2)do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się czasowe gromadzenie ścieków w indywidualnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

#### 5. Zasady odprowadzania wód opadowych:

1)dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg do Kanału Polichno Stare (poza granicami planu), po uprzednim podczyszczeniu, na warunkach zarządcy,

2)ustala się odprowadzenie wód opadowych z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i U/MN do gruntu,

3)dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód w granicach działek na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i U/MN.

6. Ustala się gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z gminną polityką zagospodarowania odpadów.

7. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez planowaną sieć gazową na warunkach określonych przez operatora sieci.

8. Ustala się zaopatrzenie w energię ciepłą w oparciu o indywidualne źródła grzewcze z wykorzystaniem paliw stałych, gazowych i płynnych, energii elektrycznej oraz energii odnawialnej.

#### 9. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą i planowaną sieć elektroenergetyczną,

2)ustala się zasilanie z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych poza obszarem objętym planem lub planowanych słupowych stacji transformatorowych zlokalizowanych w terenach dróg.

### **Rozdział 3.** **Ustalenia szczegółowe**

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej oraz zabudowy willowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN1 i MN2.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1)ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
- 2)dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczo – garażowej w odległości minimalnej 5 m od obowiązującej linii zabudowy,
- 3)dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczo – garażowej na granicy działki,
- 4)ustala się maksymalnie 25% powierzchni zabudowy działki,
- 5)ustala się minimalnie 50% powierzchni biologicznie czynnej działki,
- 6)dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o prześwicie w rzucie poprzecznym minimalnie 50% i wysokości maksymalnie 1,8 m,
- 7)dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w odległości minimalnie 5 m od granicy z Kanałem Polichno Stare (poza granicami planu).

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1)dopuszcza się dachy płaskie oraz strome o kącie nachylenia połaci maksymalnie 45°,
- 2)ustala się zastosowanie w pokryciach dachowych materiałów w ciemnych odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub czarnego,
- 3)dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się budowę maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych i ustala się wysokość maksymalnie 10 m,
- 4)dla zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się 1 kondygnację nadziemną i ustala się wysokość maksymalnie 6 m.

4. Zasady łączenia i podziału nieruchomości:

- 1)dopuszcza się łączenie i podział na działki dowolnej wielkości,
- 2)ustala się poprowadzenie granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° (+/- 15°).

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy willowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN3, MN4 i MN5.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1)ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
- 2)dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej w odległości maksymalnie 4 m od obowiązującej linii zabudowy,

- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczo – garażowej w odległości minimalnej 5 m od obowiązującej linii zabudowy,
- 4) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczo – garażowej na granicy działki,
- 5) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o prześwicie w rzucie poprzecznym minimalnie 50% i wysokości maksymalnie 1,8 m,
- 6) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej, grupowej oraz zabudowy willowej ustala się maksymalnie 25% powierzchni zabudowy działki,
- 7) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej, grupowej oraz zabudowy willowej ustala się minimalnie 50% powierzchni biologicznie czynnej działki,
- 8) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej ustala się maksymalnie 40% powierzchni zabudowy działki,
- 9) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej ustala się minimalnie 30% powierzchni biologicznie czynnej działki.

### 3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się dachy płaskie oraz strome o kącie nachylenia połaci maksymalnie 45°,
- 2) ustala się zastosowanie w pokryciach dachowych materiałów w ciemnych odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub czarnego,
- 3) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się budowę maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych i ustala się wysokość maksymalnie 10 m,
- 4) dla zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się 1 kondygnację nadziemną i ustala się wysokość maksymalnie 6 m.

### 4. Zasady łączenia i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się łączenie i podział na działki dowolnej wielkości,
- 2) ustala się poprowadzenie granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90° (+/- 15°).

**§ 10. 1.** Wyznacza się teren zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN.

### 2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
- 2) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczo – garażowej,
- 3) ustala się maksymalnie 40% powierzchni zabudowy działki,
- 4) ustala się minimalnie 30% powierzchni biologicznie czynnej działki,
- 5) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o prześwicie w rzucie poprzecznym minimalnie 50% i wysokości maksymalnie 1,8 m.

### 3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się dachy płaskie oraz strome o kącie nachylenia połaci maksymalnie 45°,

- 2)ustala się zastosowanie w pokryciach dachowych materiałów w ciemnych odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub czarnego,
- 3)ustala się zastosowanie dachów o dowolnej konstrukcji,
- 4)dopuszcza się budowę maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych,
- 5)dla budynku mieszkalnego lub usługowo - mieszkalnego dopuszcza się budowę maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych i ustala się wysokość maksymalnie 10 m,
- 6)dla budynku gospodarczego dopuszcza się 1 kondygnację nadziemną i ustala się wysokość maksymalnie 6 m.

4. Dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch działek.

**§ 11.** 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1)zakazuje się grodzenia terenu,
- 2)dopuszcza się lokalizację zbiornika wodnego,
- 3)dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

**§ 12.** Wyznacza się teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ, dla której obowiązują następujące zasady:

- 1)ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczenia terenów, według rysunku planu,
- 2)ustala się nasadzenia drzew w formie szpalerów po obu stronach jezdni.

**§ 13.** Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDW5, dla których obowiązują następujące zasady:

- 1)ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczenia terenów według rysunku planu,
- 2)dopuszcza się lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika,
- 3)dopuszcza się lokalizację ciągu pieszo-jezdnego.

#### **Rozdział 4. Ustalenia końcowe**

**§ 14.** Określa się stawkę w wysokości 1% dla wszystkich terenów w granicach planu dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Rucki**

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościno.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem realizowania polityki przestrzennej określonej w zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także służy osiągnięciu celu nadrzędnego planowania przestrzennego jakim jest ład przestrzenny.

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościno.

W skład obszaru objętego miejscowym planem wchodzi działki o nr ewid. 260, 256, 255, 253/1 i część działki nr ewid. 222 będące własnością osoby prawnej oraz część działki o nr ewid. 200 i 327 stanowiące własnością Powiatu Międzyrzeckiego. Łączna powierzchnia obszaru objętego miejscowym planem wynosi około 16 ha.

Konieczność opracowania planu wynika z potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych najniższych klas bonitacyjnych na grunty o funkcji budowlanej. Ustalony sposób przeznaczenia jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyznaczenie terenów obsługi komunikacyjnej wpłyną na pożądane zagospodarowanie oraz uporządkowanie przestrzeni.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) koszty sporządzenia miejscowego planu obciążają budżet gminy. Z uwagi na fakt, iż teren objęty sporządzeniem miejscowego planu stanowi w zdecydowanej większości własność osoby prawnej Prezes Zarządu Spółki „Zielony Horyzont” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przekazał na rzecz gminy Skwierzyna darowiznę w kwocie 42.700,00 zł celem pokrycia kosztów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościno i Murzynowo.

Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zakres jego opracowania zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

Po podjęciu uchwały intencyjnej zawiadomiono poprzez ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także rozesłano zawiadomienie do instytucji i organów, właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego. Wnioski, które wpłynęły w terminie zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza Skwierzyny.

Po sporządzeniu projektu planu został on rozesłany do opiniowania i uzgadniania do właściwych instytucji i organów.

Następnym etapem procedury planistycznej było upublicznienie projektu planu dla społeczeństwa, o czym poinformowano poprzez ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz o terminie dyskusji publicznej. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 8 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 r.

W trakcie dyskusji publicznej, wyznaczonej na dzień 17 grudnia 2010 r. oraz później w ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu, nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z czym projekt planu został skierowany do przedstawienia Radzie Miejskiej.

Projekt planu zgodny jest z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościńowo jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:

Marzena Andrzejewska  
Marzena Andrzejewska

KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Ochrony Środowiska

Agnieszka Jamrowska



# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skwierzynie  
z dnia ..... r.



LEGENDA:

— GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

A<sup>2</sup>

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA W MIEJSCOWOŚCI GOŚCINOWO

załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skwierzynie  
z dnia ..... r.


## LEGENDA:

### 1) ustalenia planu:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ, BŁIŹNACZEJ ORAZ ZABUDOWY WILLOWEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ ZABUDOWY WILLOWEJ
- TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I LUB ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- TERENY DRÓG PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH
- TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- TERENY ZIELENI URZĄDZENIEJ
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
- OŚWIAZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
- NIEPRZEKRACZAJĄCE LINIE ZABUDOWY
- PUNKTY ZMIANY RODZAJU LINI ZABUDOWY

### 2) oznaczenia dodatkowe:

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
- GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - "DOLINA WARTY I DOLNEJ NOTEC"
- WYMIAROWANIE POMOOCNICZE
- BUGEROWANE LINIE POZIOMAŁU NA DZIAŁKI
- BUGEROWANA LOKALIZACJA ZABUDOWY
- BUGEROWANA LOKALIZACJA SZPALERÓW DRZEW



Gościno stanowisko archeologiczne nr 24, AZP 46-13:  
ślady osadnictwa z okresu pradziejów i późnego średniowiecza

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skwierzynie  
z dnia .....r.

**ROZSTRZYGNĘCIE**  
**o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu**  
**miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

W dniu 1 grudnia 2010 r., na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także na podstawie uchwały Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo, Burmistrz Skwierzyny podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

W wyznaczonym do dnia 12 stycznia 2011 r. terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo, Rada Miejska w Skwierzynie nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skwierzynie  
z dnia ..... r.

## **ROZSTRZYGNIECIE**

**o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Skwierzynie rozstrzyga co następuje:

§1. Stwierdza się brak wydatków związanych z wykupem gruntów.

§2. Sposób realizacji dopuszczonych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania tych środków ze źródeł określonych w § 3.

§3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością wykorzystania środków:

- 1) ze środków pomocowych,
- 2) z kredytów i pożyczek,
- 3) z obligacji komunalnych,
- 4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.