

Kosztorys ofertowy

Przebudowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV ul. Leśna Skwierzyna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		Przebudowa linii kablowej 15 kV				
1	KNNR 9 0801-120-040	Kable wielożyłowe układane w ziemi - demontaż kabla o masie do 5,5 kg/m w gruncie kategorii III-IV	700,00	m		
2	KNNR 5 0701-050-060	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie. Grunt kategorii III-IV	336,00	m3		
3	KNNR 5 0706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	1400,00	m		
4	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm	50,00	m		
5	KNNR 5 0707-040-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm	1950,00	m		
6	KNNR 5 0713-030-040	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	150,00	m		
7	KNNR 5-10 0512-06-020	Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie do 20 kV o przekroju żył do 240 mm ²	4,00	szt		
8	KNNR 5 0702-050-060	Zасыpywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV	252,00	m3		
		Przebudowa linii kablowych 0,4 kV				
9	KNNR 5 0701-030-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV	33,60	m3		
10	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm – analogia do rur dwudzielnych	20,00	m		
11	KNNR 5 0702-050-060	Zасыpywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV	33,60	m3		
12	KNNR 9 0801-100-040	Kable wielożyłowe układane w ziemi - demontaż kabla o masie do 3,0 kg/m w gruncie kategorii III-IV	50,00	m		
13	KNNR 5 0707-040-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm	50,00	m		
14	Kalk. własna	Obsługa geodezyjna	1	kpl		
		Razem kosztorys:				