

3 Sala sportowa.

3.1 Posadzki.

133	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 819-5	ST-01.02	200,00	m2	Rozbranie posadzek z klepek parkietowej do odzysku.
134	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 819-6	ST-01.02	200,00	m2	Czyszczenie deszczek
135	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 819-5	ST-01.02	200,00	m2	Rozbranie podkładu i izolacji. [R=0,5]
136	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 804-3	ST-01.04	50,00	msc	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko, o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
137	KNR 2-02 602-1	ST-01.04	200,00	m2	izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
138	KNR 2-02 602-2	ST-01.04	200,00	m2	izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa
139	TKNBK 19-11 501-1	ST-01.08	200,00	m2	Ułożenie posadzki (poz.37) podkładki elastyczne pod ruszły drewniane legarów w rozstawie 35 cm. [R=0,25]
140	KNR 2-02 (WACETOB-Zesztył "CNKR-B"-na prawach norm zakładowych) 200-2	ST-01.08	200,00	m2	Ruszły drewniane pod płyty OSB na podłożach surowych betonowych
141	KNR 4-01 820-3	ST-01.08	200,00	m2	Przybicie do legarów płyt OSB 18 mm.
142	KNR 19-01 912-2	45432113-9	200,00	m2	Kładzenie parkietu
	ST-01.08				Posadzki i parkiety z deszczek na gwoździe - materiał z odzysku.
					1. Czyszczenie podłoża.
					2. Obsadzenie progów z kątowników.
					3. Ułożenie posadzki z parkietu.
					4. Przybicie listew przysięennych.
					5. Szlifowanie posadzki.
					6. Umocowanie cokołu przysięennego z obsadzeniem kolków.
					7. Usunięcie śladów kleju i kurzu. [R=1,05]
143	KNR 19-01 912-8	ST-01.08	200,00	m2	Lakierowanie posadzki i parkietu