

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40

Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie - instalacje wod-kan

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa Ul. Teatralna 5
66-440 Skwierzyna

Inwestor Miasto Gmina Skwierzyna
Ul. Rynek 1,66-440 Skwierzyna

Biuro kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 49 27

Kosztorys został sporządzony na podstawie dokumentacji przekazanej do biura kosztorysowego NORMAN do dn. 23.03.2012

Sporządził Wojciech Rutkowski
Sprawdził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz marzec 2012 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie - instalacje wod-kan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja wodociągowa				
1	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z rur i kształtek PE-Xc, np. w systemie TECEflex o śr 16 mm 3,2+3,25+1,2+1,2+1 4,59+4,59+1,2+1,2+1,2+2,09+1,2+1,2+2,1+2,4	m m razem	9,850 21,770 31,620
2	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z rur i kształtek PE-Xc, np. w systemie TECEflex o śr 20 mm 3,5+1,2+1,2+10+1,2+2,09+1,2+1,2	m razem	21,590 21,590
3	KNR-W 2-15 0112/02	Rurociągi z rur i kształtek PE-Xc, np. w systemie TECEflex o śr 25 mm 3,8+1,2+2,4	m razem	7,400 7,400
4	KNR-W 2-15 0112/03	Rurociągi z rur i kształtek PE-Xc, np. w systemie TECEflex o śr 32 mm 1,8+3,62	m razem	5,420 5,420
5	KNR 2-15 0104/06	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,2	m razem	3,200 3,200
6	KNR 2-15 0104/04	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4,5+1,2+1,2+2,89+0,6	m razem	10,390 10,390
7	KNR 2-15 0120/02	Hydrant DN 25	szt	3,000
8	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych 31,62+21,59+7,4+5,42	m razem	66,030 66,030
9	KNR-W 2-15 0126/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 3,2+10,39	m razem	13,590 13,590
10	KNR-W 2-15 0128/01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 66,03+13,59	m razem	79,620 79,620
11	KNR 0-31 0107/05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	9,000
12	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej 12+2	szt razem	14,000 14,000
13	KNR 2-15 0121/01	Podgrzewacze przepływowe np. Kospel PPH (12 kW).	kpl	6,000
14	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	10,000
15	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
16	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000
17	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm - pisuar	szt	2,000
18	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
19	KNR-W 2-15 0130/01	Zawór antyskażeniowy EA o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,000

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie - instalacje wod-kan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej				
20	KNR-W 2-15 0208/03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm 2,1+1,2 5*9	m m	3,300 45,000
		razem	m	48,300
21	KNR-W 2-15 0208/01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm 2+2	m	4,000
		razem	m	4,000
22	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe - montaż	kpl	9,000
23	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe - montaż dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
24	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak - montaż	szt	2,000
25	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - montaż	kpl	7,000
26	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym - montaż	kpl	2,000
27	KNR-W 2-15 0216/03	Wpusty o średnicy 100mm	szt	2,000
28	KNR 2-15w 0222/02	Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm	szt	5,000
29	KNR 2-15W 0213/05 - analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm	szt	5,000
30	KNR-W 2-15 0211/03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	7,000
31	KNR-W 2-15 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 12+2+2	podejść	16,000
		razem	podejść	16,000

Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie - instalacje wod-kan

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Instalacja wodociągowa						
2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						