

45261920-9 Konserwacja dachów  
Świetlica Wiejska w Trzbiezowie.  
Wymiana pokrycia dachowego.

Identyfikator kosztorysu: (1) Świetlica Wiejska w Trzbiezowie

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty dekarские.</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe.</b>		
10	KNR 4-01 535-2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ST-00.01 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 20,4*5,5+7,2*2,0 (13,2+0,5)*5,5	m2	<b>201,95</b>  126,60 75,35
20	KNR 4-01 349-2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn 1,5*(1,0+0,0)/2*0,25	m3	<b>0,19</b>  0,19
30	KNR 4-01 535-8 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 7,5*0,25 5,5*0,25*2 5,5*0,25 7,2*0,25 'kominy' (1,25+0,4)*2*0,25 (2,25+0,4)*2*0,25	m2	<b>9,97</b>  1,88 2,75 1,38 1,80 0,83 1,33
40	KNR 4-01 535-4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20,4	m	<b>20,40</b>  20,40
50	KNR 4-01 535-5 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,8*2	m	<b>7,60</b>  7,60
60	KNR 4-01 430-5 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu odstęp łąt ponad 24 cm	m2	<b>201,95</b>
70	KNR 4-01 534-7 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego ST-00.00 Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem folią. 201,95/3	m2	<b>67,32</b>  67,32

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
80	KNR 4-01 420-1 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego ST-00.00 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	<b>20,40</b>
	20,4	20,40	
90	KNR 4-01 420-4 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego ST-00.00 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	<b>8,75</b>
	3,5*2,5	8,75	
100	KNR 4-01 350-1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-00.01 Rozebranie kominów wolno stojących	m3	<b>1,12</b>
	1,25*0,4*1,05	0,53	
	2,25*0,4*0,65	0,59	
110	KNR 4-01 108-9 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ST-00.01 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	<b>1,83</b>
	(0,19+1,12)*1,4	1,83	
120	KNR 4-01 108-10 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ST-00.01 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	<b>1,83</b>
<b>1.2 Roboty montażowe.</b>			
130	KNR 4-01 311-6 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ST-00.02 Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej szer.1 cegły, pochyło	m	<b>7,20</b>
	7,2	7,20	
140	KNR 2-02 122-1 45262520-2 Roboty murowe ST-00.02 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	<b>1,12</b>
	1,25*0,4*1,05	0,53	
	2,25*0,4*0,65	0,59	
150	KNR 0-15 IGM 517-1 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych ST-00.02 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	<b>201,95</b>
160	KNR 0-15 IGM 517-2 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych ST-00.02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	<b>201,95</b>
170	KNR 0-15 IGM 519-4 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych ST-00.02 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 20.0x40.0 cm	m2	<b>201,95</b>

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
180	KNR 0-15 IGM 521-2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych ST.00.02 Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką .	m	<b>20,40</b>
190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne ST-00.02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	<b>16,70</b>
	'pas nadrynnowy' (20,4+13,7)*0,25	8,53	
	'szczyty' 7,5*0,25	1,88	
	5,5*0,25*2	2,75	
	'obróbki przy murach' 5,5*0,25	1,38	
	'kominy' (1,25+0,4)*2*0,25	0,83	
	(2,25+0,4)*2*0,25	1,33	
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne ST-00.02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	<b>2,84</b>
	'kominy' (1,25+0,4)*2*0,33	1,09	
	(2,25+0,4)*2*0,33	1,75	
210	KNR 2-02 508-3 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne ST-00.02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12 cm	m	<b>34,10</b>
	20,4+13,7	34,10	
220	KNR 2-02 510-2 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne ST-00.02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10 cm	m	<b>7,60</b>
230	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 200-1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ST-00.02 Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych [R=0,5]	m2	<b>17,05</b>
	(0,25+0,25)*(20,4+13,7)	17,05	
240	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 400-3 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ST-00.02 Elementy wykończenia boazerii listwa kątowna	m	<b>35,60</b>
	(20,4+13,7)+0,25*6	35,60	
250	KNR 0-18 IGM 2613-3 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ST-00.02 Montaż paneli poziomych bez docieplania na ścianach	m2	<b>8,53</b>
	(0,25)*(20,4+13,7)	8,53	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	KNR 0-18 IGM 2613-4 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ST-00.02 Montaż paneli pionowych bez docieplania na ścianach  (0,25)*(20,4+13,7)	m2	<b>8,53</b>  8,53

----- Koniec wydruku -----