

**Świetlica Wiejska w Trziszewie.  
Wymiana pokrycia dachowego.**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia (1) Świetlica Wiejska w Trziszewie

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2009-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty dekararskie.</b>					
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.</b>					
10	KNR 4-01 535-2 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	201,95		
20	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	0,19		
30	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,97		
40	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,40		
50	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	7,60		
60	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu odstęp łąt ponad 24 cm	m2	201,95		
70	KNR 4-01 534-7 Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem folią.	m2	67,32		
80	KNR 4-01 420-1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	20,40		
90	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	8,75		
100	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących	m3	1,12		
110	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,83		
120	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	1,83		
<b>Razem element 1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe.</b>					
<b>1.2 Roboty montażowe.</b>					
130	KNR 4-01 311-6 Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej szer.1 cegły, pochyło	m	7,20		
140	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	1,12		
150	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	201,95		
160	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	201,95		
170	KNR 0-15 IGM 519-4 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 20.0x40.0 cm	m2	201,95		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
180	KNR 0-15 IGM 521-2 Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką .	m	20,40		
190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	16,70		
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	2,84		
210	KNR 2-02 508-3 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12 cm	m	34,10		
220	KNR 2-02 510-2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10 cm	m	7,60		
230	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 200-1 Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych [R=0,5]	m2	17,05		
240	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 400-3 Elementy wykończenia boazerii listwa kątowna	m	35,60		
250	KNR 0-18 IGM 2613-3 Montaż paneli poziomych bez docieplania na ścianach	m2	8,53		
260	KNR 0-18 IGM 2613-4 Montaż paneli pionowych bez docieplania na ścianach	m2	8,53		
<b>Razem element 1.2 Roboty montażowe.</b>					
<b>Razem rozdział 1: Roboty dekarские.</b>					
<b>Razem kosztorys: Świetlica Wiejska w Trzbiezewie.</b>					
<b>Wymiana pokrycia dachowego.</b>					