

PRZEDMIAR ROBÓT 013-23-434

CPV: 45212000-6

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na w.c. dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem salki

Obiekt: Świetlica wiejska w m. Świniary, gmina Skwierzyna

Rodzaj robót: Roboty remontowo - budowlane

Lokalizacja: działka nr 87 w m. Świniary, gmina Skwierzyna

Inwestor:

PRZEDMIAR 013-23-434

Strona 23

26-09-2008

SYKAL-002814

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45453000-7: Remont sufitów		
1	10	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	75,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 45,9 + 18,7 + 4,1 + 6,9		75,60000
1	20	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	1,51200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 75,6 * 0,02		1,51200
1	30	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	75,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 45,9 + 18,7 + 4,1 + 6,9		75,60000
1	40	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	75,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 45,9 + 18,7 + 4,1 + 6,9		75,60000
1	50	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	75,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 45,9 + 18,7 + 6,9 + 4,1		75,60000
1	60	KNR 202-15-05-06-00	Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	75,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 45,9 + 18,7 + 6,9 + 4,1		75,60000
2			CPV 45453000-7: Remont ścian		
2	10	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	1,89000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,9 * 2,1		1,89000
2	20	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,52000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,2 * 2,1		2,52000
2	30	KNR 401-03-06-02-00	Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,62400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,1 * 0,12 * 2		0,50400
		2	1,0 * 0,12		0,12000
2	40	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	201,97100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,37 * 3,05 * 2		51,05700
		2	5,5 * 3,05 * 2		33,55000
		3	2,43 * 3,05 * 2		14,82300
		4	1,7 * 3,05 * 2		10,37000
		5	3,68 * 3,05 * 2		22,44800
		6	2,43 * 3,05 * 2		14,82300
		7	5,45 * 3,05 * 2		33,24500
		8	3,55 * 3,05 * 2		21,65500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	50	KNR 401-07-01-01-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	66,22000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,37 * 1,0 * 2		16,74000
		2	5,5 * 1,0 * 2		11,00000
		3	2,43 * 1,0 * 2		4,86000
		4	1,7 * 1,0 * 2		3,40000
		5	3,68 * 1,0 * 2		7,36000
		6	2,43 * 1,0 * 2		4,86000
		7	5,45 * 1,0 * 2		10,90000
		8	3,55 * 1,0 * 2		7,10000
2	60	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m ³	1,63900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	66,22 * 0,02		1,32400
		2	2,52 * 0,125		0,31500
2	70	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	66,22000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	66,22		66,22000
2	80	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	148,13800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,37 * 3,05 * 2		51,05700
		2	5,5 * 3,05 * 2		33,55000
		3	2,43 * 1,0 * 2		4,86000
		4	1,7 * 1,0 * 2		3,40000
		5	3,68 * 3,05 * 2		22,44800
		6	2,43 * 3,05 * 2		14,82300
		7	5,45 * 1,0 * 2		10,90000
		8	3,55 * 1,0 * 2		7,10000
2	90	KNR 202-08-29-03-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	44,31600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,43 * 2,1 * 2		10,20600
		2	1,7 * 2,1 * 2		7,14000
		3	5,45 * 2,1 * 2		22,89000
		4	3,55 * 2,1 * 2		14,91000
		5	-1,0 * 2,1 * 3		-6,30000
		6	-0,9 * 2,1 * 1		-1,89000
		7	-2,4 * 0,9 * 1		-2,16000
		8	-0,8 * 0,6		-0,48000
2	100	KNR 202-20-10-07-50	Obudowa wentylacji płytą g-k	m ²	1,26000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,8 * 0,7		1,26000
2	110	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00000
2	120	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach w wentylatorem elektrycznym	szt	1,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00000
2	130	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	148,13800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,37 * 3,05 * 2		51,05700
		2	5,5 * 3,05 * 2		33,55000
		3	2,43 * 1,0 * 2		4,86000
		4	1,7 * 1,0 * 2		3,40000
		5	3,68 * 3,05 * 2		22,44800
		6	2,43 * 3,05 * 2		14,82300
		7	5,45 * 1,0 * 2		10,90000
		8	3,55 * 1,0 * 2		7,10000
2	140	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	148,13800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,37 * 3,05 * 2		51,05700
		2	5,5 * 3,05 * 2		33,55000
		3	2,43 * 1,0 * 2		4,86000
		4	1,7 * 1,0 * 2		3,40000
		5	3,68 * 3,05 * 2		22,44800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		6	2,43 * 3,05 * 2		14,82300
		7	5,45 * 1,0 * 2		10,90000
		8	3,55 * 1,0 * 2		7,10000
2	150	KNR	202-09-23-01-00 Spoinowanie ścian zewnętrznych - zaprawa cementowa niebarwiona	m ²	31,68000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			5,8 * 1,6
		2			11,8 * 1,0
		3			6,2 * 1,0
		4			4,4 * 1,0
3			CPV 45453000-7: Remont posadzek		
3	10	KNR	401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	45,90000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			45,9
3	20	KNR	401-04-28-04-00 Rozebranie legarów podłogowych	metr	91,80000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			45,9 * 2
3	30	KNR	401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki niezbrojonej o grubości do 15 cm	m ³	2,97000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(6,9 + 4,1 + 18,7) * 0,1
3	40	KNR	404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m ³	2,37600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2,376
3	50	KNR	202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku	m ³	2,29500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			45,9 * 0,05
3	60	KNR	202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	7,56000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			75,6 * 0,1
3	70	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	75,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			75,6
3	80	KNR	202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	75,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			75,6
3	90	KNR	202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	302,40000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			75,6 * 4
3	100	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m ²	75,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			75,6
3	110	KNR	202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	11,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			4,1 + 6,9
3	120	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	64,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			45,9 + 18,7
3	130	KNR	202-28-09-03-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS	metr	32,69000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			8,37 * 2
		2			5,5 * 2
		3			-1,0 * 2
		4			3,68
		5			1,43
		6			0,8
		7			1,04

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4			CPV 45212000-6: Wykonanie pochylni		
4	10	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m ³		2,14100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6,69 * 0,8 * 0,4		2,14100
4	20	KNR 202-02-01-01-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m ³	2,14100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6,69 * 0,8 * 0,4		2,14100
4	30	KNR 202-02-06-01-01	Ściany betonowe proste grub 20 cm wys do 3 m z betonu B-20	m ²	2,14100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6,69 * 0,32		2,14100
4	40	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m ³	1,92100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,73 * 1,5 * 0,3		1,22900
		2	3,01 * 1,15 * 0,2		0,69200
4	50	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	1,92100
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,73 * 1,5 * 0,3		1,22900
		2	3,01 * 1,15 * 0,2		0,69200
4	60	KNR 202-11-06-04-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm wypalana z cokolikiem	m ²	8,31400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,5 * 1,7		4,25000
		2	3,01 * 1,35		4,06400
4	70	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m ²	8,31400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,5 * 1,7		4,25000
		2	3,01 * 1,35		4,06400
4	80	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³	0,71400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,7 * 1,4 * 0,3		0,71400
4	90	KNR 202-12-08-03-01	Pochwyty stalowy na wspornikach (m)	metr	19,40000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,73 + 0,6 + 0,35 + 3,01 + 3,01) * 2		19,40000
4	100	KNR 202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	2,31500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,73 * 0,40		1,09200
		2	0,35 * 0,40		0,14000
		3	0,6 * 0,3		0,18000
		4	3,01 * 0,3		0,90300
4	110	KNR 202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²	2,31500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,73 * 0,4		1,09200
		2	0,35 * 0,4		0,14000
		3	0,6 * 0,3		0,18000
		4	3,01 * 0,3		0,90300
5			CPV 45421000-4: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
5	10	KNR 401-09-28-10-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,5 m ²	m ²	4,80000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,2 * 2 * 2		4,80000
5	20	KNR 401-09-28-11-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow ponad 2,5 m ²	m ²	9,60000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,6 * 2 * 3		9,60000
5	30	KNR 401-09-28-05-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 1-dzielnego pow do 1,0 m ²	m ²	1,29000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,6 * 1,35		0,81000
		2	0,8 * 0,6		0,48000
5	40	KNR 202-21-03-01-00	Parapety wewnętrzne	metr	8,90000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	1,2 * 2		2,40000
		2	1,6 * 3		4,80000
		3	0,6		0,60000
		4	1,1		1,10000
5	50	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4		4,00000
5	60	KNR 202-10-26-05-00	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 jednoskrzydłowe	m ²	2,60000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,0 * 2,6		2,60000
5	70	KNR 202-10-15-02-00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne	metr	15,60000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,0 * 3		3,00000
		2	2,1 * 6		12,60000
5	80	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	5,40000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,9 * 2,0 * 3		5,40000
6		CPV 45332200-5: Instalacja wod.-kan.			
6	10	KNR 215-01-26-01-00	Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr	12,50000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12,5		12,50000
6	20	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	5,00000
6	30	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00000
6	40	KNR 215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00000
6	50	KNR 215-01-14-01-10	Kurek spustowy M178 ø 15	szt	2,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00000
6	60	KNR 215-01-21-01-00	Objętościowy podgrzewacz wody p V = 50,0 dm ³	kmpl	1,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00000
6	70	KNR 215-01-10-01-00	Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	12,50000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12,5		12,50000
6	80	KNR 215-02-28-04-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160	metr	11,50000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	11,5		11,50000
6	90	KNR 215-02-28-01-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50	metr	14,50000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,5		14,50000
6	100	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	3,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00000
6	110	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	3,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00000
6	120	KNR 215-02-12-01-00	Wpust podłogowy PCV ø 110	szt	2,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00000
6	130	KNR 215-02-09-06-01	Rura wywiewna z PCW ø 110	szt	2,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	140	KNR 202-05-13-01-00	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm	szt	2,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,00000
6	150	KNR 215-02-24-02-02	Ustęp fajansowy z pluczką "dolnopluk"	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00000
6	160	KNR 215-02-21-02-04	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem	szt	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00000
6	170	000-00-00-00-00	Mocowanie pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych	kmpł	1,00000
7	CPV 45311000-0: Instalacja elektryczna				
7	10	KNR 401-03-30-03-00	Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²	0,25000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,25	0,25000
7	20	KNR 508-04-04-01-00	Montaż skrzynki do 10 kg przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00000
7	30	000-00-00-00-00	Prefabrykacja tablicy	szt	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00000
7	40	KNNR N005-03-01-11-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglany	szt	16,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16	16,00000
7	50	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	7,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7	7,00000
7	60	KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 4-ma wylotami	szt	4,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4	4,00000
7	70	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle	szt	14,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14	14,00000
7	80	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej 4x40W	kmpł	7,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7	7,00000
7	90	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej 4x40W z modułem awaryjnym	kmpł	3,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,00000
7	100	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej - przykręcane projektory 70W	kmpł	1,00000
7	110	KNNR N005-02-06-04-00	Przewód kabelkowy YDYpżo 4x1,5	metr	108,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 108	108,00000
7	120	KNNR N005-02-06-04-00	Przewód kabelkowy YDYpżo 3x1,5	metr	28,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 28	28,00000
7	130	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszcze instalacyjnej	szt	6,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6	6,00000
7	140	KNNR N005-03-06-04-00	Łącznik krzyżowy 2-biegowy p.t. WPt-8L w puszcze instalacyjnej	szt	2,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,00000
7	150	KNNR N005-03-02-02-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 podwójna	szt	12,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12	12,00000
7	160	KNNR N005-03-03-03-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 4 mm ²	szt	1,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,00000
7	170	KNNR N005-02-06-01-00	Przewód kabelkowy YDYpżo 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	94,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 94	94,00000
7	180	KNNR N005-02-06-03-00	Przewód kabelkowy YDYpżo 4x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	6,50000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,5	6,50000
7	190	KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130 przelotowe pojedyn	szt	13,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 13	13,00000
7	200	KNNR N005-02-06-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	8,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8	8,00000
7	210	KNNR N005-03-06-05-00	Przycisk p.poż	szt	1,00000
7	220	000-00-00-00-00	Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 3 KW	kmpł	1,00000