

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Lokalizacja: Dobrojewo
działka nr ewid.75/2

Zamawiający: Gmina Skwierzyna
66-400 Skwierzyna
ul.Rynek 1

Opracowany przez: Zakład Usługowo Handlowy BUDGEN
66-400 Gorzów wlkp.
ul.Chłopskiego 2 C/1

Kosztorys sporządził
Eugeniusz Skórski
upr.bud, 15/92/Gw

Data: 2009-05-19

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego

Eugeniusz Skórski
Jpr. Bud. 15/92/Gw w pełnym zakresie

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Identyfikator kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

Nr	Nazwa	W1 Przedmiar robót	wyk.dn: 2009-05-19	str. 1
			Jednostka miary	Ilość
1	Odnowa wsi - Dobrojewo.			
1.1	Bramka z koszem niskim .			
10	Analogia-bramka z koszem o wymiarach o wymiarach 2,00x1,70 m i wysokością kosza 2,05 m.		kpl	1,00
1.2	Zestaw Wieża wysoka nr 26 nr kat.134.			
20a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 12,0*12,0		m2	144,00
30a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 144,0*0,15	144,00	m3	21,60
40	Analogia-montaż zestawu "Altana biesiadna o wymiarach 2,75x4,60x2,50 m. 1.Przygotowanie materiału drzewnego . 2.Montaż zestawu. 3.Roboty wykończeniowe,sprawdzające i porządkowe.	21,60	kpl	1,00
50	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m3	6,00
60	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	6,00
70	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]		m3	6,00
1.3	Huśtawka podwójna nr kat. 038			
80a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 10,0*5,0		m2	50,00
90a	Podkłady murarskie z gruzu i żużla 50,0*0,15	50,00	m3	7,50
100	Analogia-montaż huśtawek podwójnych.	7,50	kpl	1,00
110	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m3	1,75
120	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	1,75
130	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]		m3	1,75
1.4	Ławko - stół.			
140	Ławki parkowe -ławka na stelażu betonowym z oparciem nr kat.0805.		kpl	2,00

----- Koniec wydruku -----

Kosztorys nakładczy

Przedmiot kosztorysu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Lokalizacja: Dobrojewo
działka nr ewid.75/2

Zamawiający: Gmina Skwierzyna
66-400 Skwierzyna
ul.Rynek 1

Opracowany przez: Zakład Usługowo Handlowy BUDGEN
66-400 Gorzów wlkp.
ul.Chłopickiego 2 C/1

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Eugeniusz Skórski
upr.bud, 15/92/Gw

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
Eugeniusz Skórski
Upr. Bud. 15/92/Gw w pełnym zakresie

Data: 2009-05-19

Klauzula: Podstawa wyceny : analiza własna ,KNR ,KNP
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania Kosztorysu inwestorskiego.

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = Mat
Kp = Rob+Spr
Z = Rob+Spr+Kp
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

Nr	Nazwa	WX Tabela elementów scalonych				wyk.dn: 2009-05-19 str. 1		
		Rob	Mat	Spr	Kz	Kp	Z	Razem
1	Odnowa wsi - Dobrojewo.							
1.1	Bramka z koszem niskim .							
	Razem część: 1.1							
1.2	Zestaw Wieża wysoka nr 26 nr kat.134.							
	Razem część: 1.2							
1.3	Huśtawka podwójna nr kat. 038							
	Razem część: 1.3							
1.4	Ławko - stół.							
	Razem część: 1.4							
	Razem część: 1							
	Razem kosztorys							

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

			W3 Zbiorcze zestawienie robocizny			wyk.dn: 2009-05-19 str. 1	
Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość	
1	42	Cieśle -gr.II	JM				
2	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	100,4565			
3	761	Ogrodnicy -gr.I	r-g	33,9026			
		Razem kosztorys	r-g	23,3880			
				157,7471			

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów				wyk.dn: 2009-05-19 str. 1		
Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Oplata za wysypisko	m3	7,7500		
2	1330400	Gwoździe budowlane okr.gole	kg	7,8000		
3	2600632	Bramka z koszem nr kat.0431	kpl	1,0000		
4	2601403	Listwy i łaty iglaste wymiarowe o dł.2.4-6.3m kl.I	m3	1,0800		
5	2641002	Hustawka podwójna drewniana nr kat.038	kpl	1,0000		
6	2641997	Ławko-stół nr kat.0805	kpl	2,0000		
7	2650499	Zestaw wieża wysoka nr 26 nr kat.134	kpl	1,0000		
8		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

Lp.	Kod	Nazwa	W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu		wyk.dn: 2009-05-19	str. 1
			JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g		7,1300	
Razem kosztorys					7,1300	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

Nr	Nazwa	WU Kosztorys uproszczony	wyk.dn: 2009-05-19 str. 1	
			Jednostka miary	Ilość Cena jedn. Wartość
1	Odnowa wsi - Dobrojewo.			
1.1	Bramka z koszem niskim .			
10	KNR 2-21 606-8 [R=0,955] Analogia-bramka z koszem o wymiarach 2,00x1,70 m i wysokością kosza 2,05 m.		kpl	1,00
Razem element 1.1 Bramka z koszem niskim .				
1.2	Zestaw Wieża wysoka nr 26 nr kat.134.			
20a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie		m2	144,00
30a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla		m3	21,60
40	KNR 2-22 601-1 [R=0,955] Analogia-montaż zestawu "Altana biesiadna o wymiarach 2,75x4,60x2,50 m. 1.Przygotowanie materiału drzewnego . 2.Montaż zestawu. 3.Roboty wykończeniowe,sprawdzające i porządkowe.		kpl	1,00
50	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m3	6,00
60	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	6,00
70	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]		m3	6,00
Razem element 1.2 Zestaw Wieża wysoka nr 26 nr kat.134.				
1.3	Huśtawka podwójna nr kat. 038			
80a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie		m2	50,00
90a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla		m3	7,50
100	KNR 2-21 603-3 [R=0,955] Analogia-montaż huśtawek podwójnych.		kpl	1,00
110	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m3	1,75
120	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	1,75
130	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]		m3	1,75
Razem element 1.3 Huśtawka podwójna nr kat. 038				

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2009-05-19 str. 2

Nr Nazwa

Jednostka Ilość
miary Cena jedn. Wartość

1.4 Ławko - stół.

140 KNR 2-21 607-2 [R=0,955]

Ławki parkowe -ławka na stelażu betonowym z oparciem nr kat.0805.

kpl 2,00

Razem element 1.4 Ławko - stół.

Razem rozdział 1: Odnowa wsi - Dobrojewo.

Razem kosztorys: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dobrojewo.

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
 $Rob = R$
 $Mat = M+Mp$
 $Spr = S$
 $Kz = Mat$
 $Kp = Rob+Spr$
 $Z = Rob+Spr+Kp$
 $Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U$

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kopia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dobrojewo

Nr		Nazwa		W2 Wycena nakładów rzeczowych		wyk.dn: 2009-05-19 str. 1		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.JM	Nakł.cał.	Cena	Jednostka miary	Ilość	CJR	Sprzet
1	Odnowa wsi - Dobrojewo.							
1.1	Bramka z koszem niskim .							
10	KNR 2-21 606-8 [R=0,955]				kpl			1,00
	Analogia-bramka z koszem o wymiarach o wymiarach 2,00x1,70 m i wysokością kosza 2,05 m.							
	Razem robocizna	4,11 r-g	3,9251					
Mat	Bramka z koszem nr kat.0431	1 kpl	1,0000					
	Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
	Razem R+M ele.1.1							
	Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
1.2	Zestaw Wieża wysoka nr 26 nr kat.134.							
20a	01-05-01				m2			144,00
	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie							
	Razem poz. 20a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
30a	30-01-11				m3			21,60
	Podkłady murarskie z gruzu i żużla							
	Razem poz. 30a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
40	KNR 2-22 601-1 [R=0,955]				kpl			1,00
	Analogia-montaż zestawu "Altana biesiadna o wymiarach 2,75x4,60x2,50 m.							
	1.Przygotowanie materiału drzewnego .							
	2.Montaż zestawu.							
	3.Roboty wykończeniowe,sprawdzające i porządkowe.							
	Razem robocizna	96,8 r-g	92,4440					
Mat	Listwy i łaty iglaste wymiarowe o dł.2.4-6.3m kl.I	1,08 m3	1,0800					
	Gwoździe budowlane okr.gole	7,8 kg	7,8000					
	Zestaw wieża wysoka nr 26 nr kat.134	1 kpl	1,0000					
	Materiały pomocnicze	1,5 %M						
	Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]							
50	KNR 2-21 101-1 [R=0,955]				m3			6,00
	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-05-19 str. 2

Nr	Nazwa	Nakł.jedn.JM	Nakł.cał.	Cena	Jednostka miary	Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu				Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem robocizna	3,16 r-g	18,1068				
	Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
60	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3	6,00	
	Razem robocizna	1,39 r-g	8,3400				
Mat	Oplata za wysypisko	1 m3	6,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72 m-g	4,3200				
	Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
70	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3	6,00	
	Razem robocizna	0 r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02 m-g	1,2000				
	Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
	Razem R+M+Mp+S+A ele.1.2						
	Razem ele. 1.2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
1.3	Huśtawka podwójnanr kat. 038						
80a	01-05-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie				m2	50,00	
	Razem poz. 80a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
90a	30-01-11 Podkłady murarskie z gruzu i żużla				m3	7,50	
	Razem poz. 90a [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
100	KNR 2-21 603-3 [R=0,955] Analogia-montaż huśtawek podwójnych.				kpl	1,00	
	Razem robocizna	21,9 r-g	20,9145				
Mat	Huśtawka podwójna drewniana nr	1 kpl	1,0000				
	Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
110	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy				m3	1,75	
	Razem robocizna	3,16 r-g	5,2812				
	Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
120	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km				m3	1,75	
	Razem robocizna	1,39 r-g	2,4325				
Mat	Oplata za wysypisko	1 m3	1,7500				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72 m-g	1,2600				
	Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
130	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=10]				m3	1,75	
	Razem robocizna	0 r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02 m-g	0,3500				
	Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						
	Razem R+M+S+A ele.1.3						
	Razem ele. 1.3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						