# Mapa sytuacyjno – wysokościowa

## do celów projektowych skala 1 : 500

województwo : lubuskie, powiat : międzyrzecki
miasto : Skwierzyna, ul. Nowowiejskiego, ul. Teatralna, ul. Fredry, ul. Hetmańska, ul. Sobieskiego, wg zakresu

*Mapę niniejszą opracowano dla celów projektowych w zakresie określonym przepisami Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r [ Dz. U Nr 25 poz. 133 ].*
*Mapę sporządzono na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej 1:500, oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w dniu 21.01.2008r. Arkusz mapy w skali 1:500 : 411.413.2522, 411.413.2524, 411.414.2111, 411.414.2113, 411.414.2131.*
*Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.*

*Sporządził dnia 16.04.2008r.*

mgr inż. Marcin Skrzypek
GEODETA UPRAWNIONY nr upr.10857
66-008 Ochla
ul. Kożuchowska 59
tel. kom.0608-92-70-92

KERG : 637/17/08
DZ : 83/08

AZYMUT
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Grzegorz Cebulski
65-364 Zielona Góra ul. Tetuchowska 15a/107
NIP 925-161-22-43, Regon 977996218
tel. 601 91 23 24, 601 09 92 28

Starosta Międzyrzecki
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru ... przekazano do zasobu powiatowego w dniu 2008 -04- 16
i zaewidencjonowano pod nr 637/17/08
Niniejsza mapa może służyć wyłącznie do projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Międzyrzecz, dnia 2008 -04- 16 (podpis)

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. (0-95) 742-84-10, fax 742-84-11

Z up. STAROSTY
mgr Jarosław Stawiski
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

| ODCINEK SIECI | ŚREDNICA mm | SPADEK % | DŁUGOŚĆ m |
|---|---|---|---|
| KANALIZACJA DESZCZOWA | | | |
| Si - S1 | Ø315 | 0,2 % | 8,16 m |
| S1 - S2 | Ø315 | 0,2 % | 12,95 m |
| S2 - S3 | Ø315 | 0,2 % | 18,20 m |
| S3 - S4 | Ø315 | 0,2 % | 9,80 m |
| S4 - S5 | Ø315 | 0,2 % | 22,18 m |
| S5 - S6 | Ø315 | 0,2 % | 10,08 m |
| S6 - S7 | Ø315 | 0,3 % | 36,34 m |
| S7 - S8 | Ø315 | 0,3 % | 12,44 m |
| S8 - S9 | Ø315 | 0,3 % | 6,18 m |
| S9 - S10 | Ø250 | 0,3 % | 11,84 m |
| S10 - S11 | Ø250 | 0,3 % | 46,45 m |
| S11 - S12 | Ø250 | 0,3 % | 16,05 m |
| S12 - S13 | Ø250 | 0,3 % | 2,63 m |
| S13 - S14 | Ø200 | 0,3 % | 34,80 m |
| S14 - S15 | Ø200 | 0,3 % | 17,05 m |
| S15 - S16 | Ø200 | 0,3 % | 6,25 m |
| S16 - S17 | Ø200 | 0,3 % | 5,12 m |
| S7 - WP1 | Ø200 | 1,0 % | 5,44 m |
| S10 - WP2 | Ø200 | 1,0 % | 4,53 m |
| S10 - WP3 | Ø200 | 1,0 % | 23,23 m |
| S11 - WP4 | Ø200 | 1,0 % | 8,03 m |
| S14 - WP5 | Ø200 | 1,0 % | 5,48 m |
| S17 - WP6 | Ø200 | 1,0 % | 1,80 m |
| S17 - WP7 | Ø200 | 0,8 % | 28,42 m |
| S1 - S18 | Ø315 | 3,0 % | 6,60 m |
| S18 - S19 | Ø315 | 0,5 % | 9,95 m |
| S19 - S20 | Ø315 | 1,3 % | 18,60 m |
| S20 - S21 | Ø250 | 0,2 % | 4,80 m |
| S21 - S22 | Ø250 | 0,2 % | 3,88 m |
| S22 - S23 | Ø250 | 0,2 % | 19,45 m |
| S23 - S24 | Ø250 | 0,2 % | 8,70 m |
| S24 - S25 | Ø250 | 0,2 % | 2,94 m |
| S25 - S26 | Ø250 | 0,2 % | 1,96 m |
| S26 - S27 | Ø250 | 0,2 % | 5,45 m |
| S27 - S28 | Ø200 | 0,4 % | 34,65 m |
| S28 - S29 | Ø200 | 0,4 % | 3,70 m |
| S29 - S30 | Ø200 | 0,4 % | 20,60 m |
| W1 - WP8 | Ø200 | 1,0 % | 1,10 m |
| S18 - WP9 | Ø200 | 1,0 % | 2,22 m |
| S18 - WP10 | Ø200 | 1,0 % | 3,92 m |
| S19 - WP12 | Ø200 | 1,0 % | 1,81 m |
| S19 - WP11 | Ø200 | 1,0 % | 2,53 m |
| S20 - WP14 | Ø200 | 1,0 % | 2,43 m |
| S20 - WP13 | Ø200 | 1,0 % | 2,54 m |
| S27 - WP15 | Ø200 | 1,0 % | 3,94 m |
| S28 - WP16 | Ø200 | 1,0 % | 2,59 m |
| S28 - WP17 | Ø200 | 1,0 % | 2,08 m |
| S30 - WP18 | Ø200 | 1,0 % | 3,48 m |
| S30 - WP19 | Ø200 | 1,5 % | 6,64 m |

Legenda:

- granice działek
- kanalizacja deszczowa
- projektowane studnie betonowe Ø500 i Ø1200 mm, oraz studnie tworzywowe Ø 425 i Ø 600 mm
- zagospodarowanie terenu wg odrębnego opracowania
- ETAP I wykonanie wykopu o długości 3,30 m i szerokości 2,00 m - metoda przekopu połówkowego
- ETAP II wykonanie wykopu o długości 3,30 m i szerokości 1,50 m - metoda przekopu połówkowego
- odcinek kanalizacji do likwidacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROFIL BIS SP. Z.O.O. | ul. Fabryczna 23 | Zielona Góra | | |
| Nazwa i adres inwestycji: | Budowa odwodnienia przy ul. Hetmańskiej, Fredry, Nowowiejskiego, Teatralnej na działkach o nr ewid.: 67, 74/1, 81, 112, 125, 126 w obrębie 3 Miasta Skwierzyna | | | |
| Temat: | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Hetmańskiej Fredry, Nowowiejskiego, Teatralnej w Skwierzynie | | | |
| Tytuł rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu | | | branża sanitarna |
| Projektant: spec.sanit. | mgr inż. Rafał Pączik | nr uprawn. 43/05/ZG | podpis | skala 1:500 |
| Opracował: | mgr inż. Dagmara Kłosowska | | | |
| Sprawdził: spec.sanit. | mgr inż. Kazimierz Stepień | 79/87/ZG | | |
| Data | styczeń 2009 | | | nr rys. 1/S |